Capacité : 4 500 EH
Date début du projet : 08 septembre 2014
Date de fin du projet : 21 juillet 2015

Domaine :
Installation de traitement des eaux usées

Commune de MONTENDRE (17) – Réhabilitation de la station d'épuration

FILIERE :

Réhabilitation de la station d'épuration

MAITRE D'OUVRAGE :

SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE MARITIME

MAITRE D'OEUVRE :

NALDEO
27 Rue des Entrepreneurs
86000 POITIERS

MONTANT DU MARCHE :
598 495.00 € HT

MONTANT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT :
425 185.00 € HT

ETAT D'AVANCEMENT :

Mission :
Terminée en Septembre 2015

Travaux :
Démarrage : 29/02/2015
Achèvement : 18/09/2015

CARACTERISTIQUES DU PROJET

CAPACITE STEP INITIALE :

- STEP Boues activées de capacité 4500 EH

ETAPES DE TRAITEMENT REHABILITEES :

- Réhabilitation du bassin tampon 75m3/h
- Traitement de boues par épaississement et déshydratation
  - Centrifugeuse 160kg/MS/h
  - Table égouttage 80 kg/MS/h
- Stockage et agitation des boues épaissies
- Electricité et automatisme