



Capacité : 1 200EH
Date début du projet : 28/06/2016
Date de fin du projet : 20/03/2018

Domaine :
Installation de traitement des eaux usées

Commune de FRONSAC (33)
Extension de la station d'épuration



FILIERE :

Extension de la station d'épuration

MAITRE D'OUVRAGE :

S.I.A.E.P.A. DU CUBZADAIS FRONSADAIS

MAITRE D'OEUVRE :

CABINET MERLIN
4 Rue Louise Michel
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

MONTANT DU MARCHÉ :

1 348 969.00 € HT

MONTANT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT :

596 675.00 € HT

ETAT D'AVANCEMENT :

Mission :

Terminée en Mars 2018

Travaux :

Démarrage : 28/06/2016
Achèvement : 20/03/2018

CARACTERISTIQUES DU PROJET

CAPACITE :

- 1 200 EH

FILIERES DE TRAITEMENT :

- Boue activé à faible charge

PARAMETRES A TRAITER :

Paramètres	Unité	Valeur entrée STEP
Débit	m ³ /j	180 m ³ /jour
DCO	m ³ /h	40
DBO ₅	Kg/j	72
DCO	Kg/j	144
MES	Kg/j	108